

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar - Modernizacja Budynku Internatu, na terenie Działka. nr. 327. W Zbylitowskiej Górze.ul.		
		Zbylitowskich 95		
1	Rozdział	Rozdział 1		
1.1	Element	Ocieplenie ścian wewn. poddasza płytami z wełny mineralnej o gr. 2x 10 cm , (wsp.przen. ciepła = 0,045(W/m2K). Przymocowanie płyt wełny mineralnej do ścian	m2	
1.1.1	KNR 23/2613/6	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej ,przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	59,86
1.2	Element	Wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej		
1.2.1	KNR 2/604/2	Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	59,86
2	Rozdział	Rozdział 2		
2.1	Element	Ocieplenie stropu parteru pod nieogrzewanym poddaszem płytami z wełny mineralnej o gr. 28 cm . Wsp. przen. ciepła = 0,045 W/m2K. Wykonanie kładek komunikacyjnych.		
2.1.1	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa	m2	155,18
3	Rozdział	Rozdział 3		
3.1	Element	Ocieplenie stropu Piętra pod nieogrzewanym poddaszem płytami z wełny mineralnej o gr. 28 cm . Wsp. przen. ciepła = 0,045 W/m2K. Wykonanie kładek komunikacyjnych.		
3.1.1	KNR 202/613/4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę	m2	221
4	Rozdział	Rozdział 4		
4.1	Element	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych z szybą zespoloną o wsp. przen. ciepła U= 0,9W/m2K (pomieszczenia z wentylacją grawitacyjną . Montaż nawiewników higrosterowalnych, wg. wskazania projektowego (21 szt.)		
4.1.1	KNR 202/1003/5	Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone, 2-szybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okno 1-dzielne 1-rzędowe, powierzchnia 1.0-1.5-m2	m2	60,45
5	Rozdział	Rozdział 5		
5.1	Element	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych z szybą zespoloną o wsp. przen. ciepła U= 0,9W/m2K (pomieszczenia z wentylacją grawitacyjną .		
5.1.1	KNR 202/1003/9	Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone, 2-szybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okno 1-dzielne 2-rzędowe, powierzchnia 2.0-2.5-m2	m2	6,94

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Przedmiar - Modernizacja Budynku Internatu, na terenie Działka. nr. 327. W Zbylitowskiej Górze.ul. Zbylitowskich 95				
1	Rozdział	Rozdział 1				
1.1	Element	Ocieplenie ścian wewn. poddasza płytami z wełny mineralnej o gr. 2x 10 cm , (wsp.przen. ciepła = 0,045(W/m2K). Przymocowanie płyt wełny mineralnej do ścian	m2			
1.1.1	KNR 23/2613/6	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej ,przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	59,86		
		Razem Ocieplenie ścian wewn. poddasza płytami z wełny mineralnej o gr. 2x 10 cm , (wsp.przen. ciepła = 0,045(W/m2K). Przymocowanie płyt wełny mineralnej do ścian				
1.2	Element	Wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej				
1.2.1	KNR 2/604/2	Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	59,86		
		Razem Wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej				
		Razem Rozdział 1				
		Wartość rozdziału netto				
2	Rozdział	Rozdział 2				
2.1	Element	Ocieplenie stropu parteru pod nieogrzewanym poddaszem płytami z wełny mineralnej o gr. 28 cm . Wsp. przen. ciepła = 0,045 W/m2K. Wykonanie kładek komunikacyjnych.				
2.1.1	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa	m2	155,18		
		Razem Ocieplenie stropu parteru pod nieogrzewanym poddaszem płytami z wełny mineralnej o gr. 28 cm . Wsp. przen. ciepła = 0,045 W/m2K. Wykonanie kładek komunikacyjnych.				
		Razem Rozdział 2				
		Wartość rozdziału netto				
3	Rozdział	Rozdział 3				
3.1	Element	Ocieplenie stropu Piętra pod nieogrzewanym poddaszem płytami z wełny mineralnej o gr. 28 cm . Wsp. przen. ciepła = 0,045 W/m2K. Wykonanie kładek komunikacyjnych.				
3.1.1	KNR 202/613/4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę	m2	221		
		Razem Ocieplenie stropu Piętra pod nieogrzewanym poddaszem płytami z wełny mineralnej o gr. 28 cm . Wsp. przen. ciepła = 0,045 W/m2K. Wykonanie kładek komunikacyjnych.				
		Razem Rozdział 3				
		Wartość rozdziału netto				
4	Rozdział	Rozdział 4				
4.1	Element	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych z szybą zespoloną o wsp. przen. ciepła U= 0,9W/m2K (pomieszczenia z wentylacją grawitacyjną . Montaż nawiewników higrosterowalnych, wg. wskazania projektowego (21 szt.)				
4.1.1	KNR 202/1003/5	Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone, 2-szybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okno 1-dzielne 1-rzędowe, powierzchnia 1.0-1.5-m2	m2	60,45		
		Razem Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych z szybą zespoloną o wsp. przen. ciepła U= 0,9W/m2K (pomieszczenia z wentylacją grawitacyjną . Montaż nawiewników higrosterowalnych, wg. wskazania projektowego (21 szt.)				
		Razem Rozdział 4				
		Wartość rozdziału netto				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
5	Rozdział	Rozdział 5				
5.1	Element	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych z szybą zespoloną o wsp. przen. ciepła U= 0,9W/m ² K (pomieszczenia z wentylacją grawitacyjną .				
5.1.1	KNR 202/1003/9	Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone, 2-szybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okno 1-dzielne 2-rzędowe, powierzchnia 2.0-2.5-m ²	m ²	6,94		
Razem Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych z szybą zespoloną o wsp. przen. ciepła U= 0,9W/m ² K (pomieszczenia z wentylacją grawitacyjną .						
Razem Rozdział 5						
Wartość rozdziału netto						
Razem rozdziału						
Wartość kosztorysu netto						

Sprawokos pole Wytydau obliczania.

INSPEKTOR NADZORU
Stanisław Malinowski
zam. 35-102 Tarnów, ul. Sadowa 17 „A”
tel. 014 / 628 63 18
Wsp. budowlany do kierowania i nadzoru nad budową w specjalności bud. ogólnego oraz zabytków nieruchomych
Nr wpis. 14/TW/75. Nr zam. 28-07. „A” 34

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
»COMERCJA«
Leśniak Marcin
33-113 Zgłobice, ul. Pr. Wyszyńskiego 9
tel./fax (0-14) 6332963
Regon 850009359 NIP 673-000-43-73
Marcin Leśniak